

## RUNDSCHREIBEN Januar 2007

1. **Der Vorstand wünscht allen ein gutes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr und hofft auf zahlreiches Erscheinen bei den Stammtischen!**
2. **Der nächste Stammtisch:**  
findet statt am **Dienstag den, 09. Januar 2007**. Wir besichtigen die Ausstellung **Paul Klee & Tempel & Städte & Paläste im Saarland Museum**.  
Treffpunkt ist - bitte beachten!!! - um 16.45 Uhr am Eingang des Saarland Museums, Bismarckstraße, Gäste sind ausdrücklich herzlich willkommen. Danach wollen wir die Eindrücke wie immer im Stiefelsaal ausklingen lassen.
3. **Bericht zum Stammtisch vom 12. Dezember 2006**

Dr. Helmut T. Schweer berichtete zum 2. Mal über die fortlaufenden Bauarbeiten am Landtag des Saarlandes. Der 2. BA umfasst die Ertüchtigung der Fundamente, die Sanierung der Fassade und die Aufwertung des repräsentativen Eingangsbereichs, sowie diverse Brandschutzmaßnahmen.

Das interessante an der Baumaßnahme ist, dass zur Stabilisierung des Gebäudes nicht an den Fundamenten begonnen wurde, sondern in den oberen Geschossen und am Dach.

Der 1. BA beinhaltet also die statischen Maßnahmen um ein weiteres Abkippen des Gebäudes zu verhindern. Durch Verschieben einiger Wände wurde zusätzlicher Raum gewonnen. Außerdem wurde der Plenarsaal komplett umgestaltet, was ursprünglich kein Bestandteil der Maßnahme sein sollte.

Der 1. BA ist inzwischen so gut wie fertig und abgerechnet.

Seit Mitte Dezember ist für jeden Bürger an der Fassadenverkleidung das Schild „Fertigstellung Sommer 2007“ zu lesen. Das war Wunsch der Politiker, die das 60-jährige Bestehen des Landtags feiern wollen, eigentlich war die Fertigstellung für Ende 2007/Anfang 2008 vorgesehen. Um dies zu ermöglichen, wurde u.a. vereinbart die Planer nicht auszutauschen, die beschäftigten Firmen kriegen Nachaufträge auf Basis der alten LVs. Die nicht repräsentativen Einrichtungen, wie Erneuerung von WC-Anlagen, Einbau von Regenwassersammel- und Hebeanlage, Herrichten von Grundleitungen etc. können im Herbst 2007

ausgeführt werden..

## **2.BA Æ laufende Bauarbeiten:**

### **Keller:**

Es wurde festgestellt, dass durch die Stabilisierungsmaßnahmen des 1.BA in den oberen Geschossen im Keller nur ein Teil der Fundamentertüchtigung, durch hochbewehrte Bodenplatten mittels Injektionen, notwendig ist, wodurch auch eine erhebliche Kostenersparnis erzielt wurde; in den Restbereichen werden normal bewehrte Bodenplatten eingebaut.

Teile des Gewölbekellers wurden zu Zeiten der Casino-Gesellschaft und bis 1998 als Weinkeller genutzt, es gab Loren, die die Weinfässer transportierten, es gab eine „Schatzkammer“, in einem Gewölbekeller werden 4 Stahlsäulen erhalten, deren Fundamente werden verstärkt. Der alte Sandsteinfußboden wird nach den Sanierungsmaßnahmen wieder eingebaut, Teile der Gewölbekeller werden von der Denkmalpflege restauriert. Die Last der Gewölbe wird durch umfangreiche Maßnahmen mittels Stahlbeton abgefangen, die Spannrichtungen der Kappen laufen nicht überall gleich.

Brandschutz war im Keller praktisch nicht vorhanden, Telefonleitungen direkt neben Fernwärme, alte Leitungen wurden stillgelegt, aber nie entfernt...., es müssen also zahllose Brandschutzmaßnahmen zum Isolieren der Leitungen etc. ergriffen werden. Im KG wird außerdem eine neue Garderobe eingebaut.

### **Foyer, EG:**

Der repräsentative Bereich, das Foyer und die Wache, waren zunächst nicht Bestandteil der Baumaßnahme.

Der Natursteinboden des Foyers wurde komplett entfernt, es gab keinen Estrich, also wurde der gesamte Boden ausgebaut und Estrich eingebracht, darauf liegt zur Zeit eine Notabdeckung, bis im Februar der Boden erneuert wird.

Weitere Maßnahmen in diesem Bereich: Neugestaltung der Treppenhäuser, neue Möblierung, die Wache kommt wieder an ihren Ursprungsort, Brandschutzmaßnahmen, weiteres wie neue Decken, WC-Anlage werden im laufenden Betrieb vorgenommen. Das „Probierstübchen“ mit Kachelofen und Weinbrunnen wird wieder hergestellt.

### **Fassade:**

Die Fassadensanierung beinhaltet die Fassade selbst, den Naturstein, Fenster und Türen, Einbau von Wärmedämmglas, Erneuerung und Reparatur des Putzes, des Anstrichs und des Sandsteinsockels, ursprünglich war auch hier nur eine Teilsanierung vorgesehen.

### **Termine:**

Decken 1. OG sind fast fertig.

KG: Bauarbeiten laufen,

Fassade, Foyer, Wache: bis 31.07.2007

Brandschutz, sonstige Restarbeiten : bis Ende 2007

Wir bedanken uns bei Herrn Dr. Schwer für seinen hochinteressanten Vortrag, mit reichbebildeter PP-Präsentation, und freuen uns schon auf die Besichtigung des Landtags im Herbst 2007.

Saarbrücken, am 03.01.2007

Glück Auf !

Gez. Anne Lutz, Schriftführerin